กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด แบบ ปร.๕

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

สรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ (ซอย ๖)

ประเภทงาน งานทาง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑ (ซอย ๖) ตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

แบบเลขที่ ๒ / ๒๕๖๒

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด

วันที่ประมาณราคา วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ผู้ประมาณราคา นายกิติสิทธิ์ บัวน้อย ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าแรงและค่าวัสดุ	FACTOR F	รวมราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง	๗๔,๒๒๑.๘๒	๑.๓๖๒๔	๑๐๑,๑๑๙.๘๑	
รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น				๑๐๑,๑๑๙.๘๑	บาท
คิดเป็นค่าก่อสร้าง				**๑๐๑,๐๐๐.๐๐**	**บาท**

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายพลาพล ม่วงงาม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายกิติสิทธิ์ บัวน้อย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)จ.ส.ต. .....กรรมการ

(สาธิต สอาดนัก)

เจ้าพนักงานธุรการ

รายการประมาณราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ ๑ (ซอย ๖)

โครงการ ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ ๑ (ซอย ๖)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑ (ซอย ๖) บ้านไร่ภูมิ ตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ปริมาตรงาน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร

ประมาณราคา เมื่อ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ประมาณราคาโดย นายกิติสิทธิ์ บัวน้อย ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงานก่อสร้าง		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)		
	๑.งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก								
๑.๑	คอนกรีตสำเร็จรูป ๑ : ๒ : ๔/๒๔๐ กก.	๓๐.๐๐	ลบ.ม.	๑,๖๕๐.๐๐	๔๙,๕๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	๕๘,๕๐๐.๐๐	
๑.๒	ทรายหยาบปรับพื้น	๑๐.๐๐	ลบ.ม.	๔๒๐.๕๖	๔,๒๐๕.๖๐	๖๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๔,๘๐๕.๖๐	
๑.๓	หินคลุกเชื่อมทาง	๓.๐๐	ลบ.ม.	๕๒๙.๖๐	๑,๕๘๘.๘๐	๖๐.๐๐	๑๘๐.๐๐	๑,๗๖๘.๘๐	
๑.๔	เหล็ก RB Ø ๑๕ mm.	๐.๐๔๔	ตัน	๒๐,๕๒๗.๗๐	๙๐๓.๒๒	๒,๘๐๐.๐๐	๑๒๓.๒๐	๑,๐๒๖.๔๒	
๑.๕	เหล็กตะแกรง Ø ๔ mm. @ ๐.๒๐ m.	๒๐๐.๐๐	ตร.ม.	๒๖.๘๘	๕,๓๗๖.๐๐	๕.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๖,๓๗๖.๐๐	
๑.๖	แอสฟัสท์ยาแนว	๑๓.๕๐	ลิตร	๒๐.๐๐	๒๗๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๗๐.๐๐	
๑.๗	โฟม ๐.๖๐ x ๑.๒๐ ม.	๒.๐๐	แผ่น	๒๕.๐๐	๕๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐.๐๐	
๑.๘	ค่าติดตั้งไม้แบบ	๑๕.๐๐	ตร.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๙๕.๐๐	๑,๔๒๕.๐๐	๑,๔๒๕.๐๐	
รวมราคาค่าแรงค่าวัสดุ								**๗๔,๒๒๑.๘๒**	**บาท**