ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงานก่อสร้าง		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)		
๒๑	งานรื้อถอนพื้น คสล.วางบนดิน(หนา ๑๐-๑๕ซ.ม.)	๑.๐๐	ตร.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐.๐๐	๕๐.๐๐	๕๐.๐๐	
	รวมราคาค่าแรงค่าวัสดุ							๓๐,๑๐๙.๔๐	บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง ราคา/หน่วย (บาท)	ค่าวัสดุก่อสร้าง รวมเป็นเงิน (บาท)	ค่าแรงงานก่อสร้าง ราคา/หน่วย (บาท)	ค่าแรงงานก่อสร้าง รวมเป็นเงิน (บาท)	ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
	๖. สาย ซอย ผู้ใหญ่อนันต์ ระยะ ๒๕๑ เมตร								
๑	ดินขุด ถมคืน	๑๕.๐๐	ลบ.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	
๒	ท่อ พีวีซี ชั้น ๘.๕ มม. ขนาด Ø ๒ นิ้ว ปลายบาน	๖๕.๐๐	เส้น	๑๓๕.๐๐	๘,๗๗๕.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๘,๗๗๕.๐๐	
๓	งานเดินท่อ PVC ระบบประปา Ø ๒ นิ้ว	๒๕๑.๐๐	เมตร	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐.๐๐	๕,๐๒๐.๐๐	๕,๐๒๐.๐๐	
๔	กาวประสานท่อพีวีซี ๑๐๐ กรัม ชนิดเข้มข้น	๑.๐๐	กระป๋อง	๕๔.๐๐	๕๔.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๔.๐๐	
๕	วาวล์ พีวีซี ขนาด ๒ นิ้ว	๑.๐๐	ท่อน	๑๓๕.๐๐	๑๓๕.๐๐	๒๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๓๓๕.๐๐	
๖	ข้องอ พีวีซี ๔๕ องศา ขนาด ๒ นิ้ว	๔.๐๐	ท่อน	๑๐๕.๐๐	๔๒๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๒๐.๐๐	
๗	ลัดแยก พีวีซี ขนาด Ø ๒ นิ้ว ลดØ ๑/๒ นิ้ว	๔.๐๐	ท่อน	๑๒๐.๐๐	๔๘๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	๑,๒๘๐.๐๐	
๘	สามทาง พีวีซี ขนาด Ø ๒ นิ้ว (ปากซอย)	๑.๐๐	ท่อน	๓๗.๔๘	๓๗.๔๘	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๗.๔๘	
๙	ต่อตรง เกลียวนอกทองเหลืองพีวีซี ขนาด Ø ๑/๒ นิ้ว	๔.๐๐	ท่อน	๓๓.๐๐	๑๓๒.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๓๒.๐๐	
๑๐	ท่อ พีวีซี ขนาด Ø ๑/๒ นิ้ว	๔.๐๐	เส้น	๓๑.๐๐	๑๒๔.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๒๔.๐๐	
๑๑	ต่อตรง พีวีซี ขนาด ๑/๒ นิ้ว	๔.๐๐	ท่อน	๓.๐๐	๑๒.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๒.๐๐	
๑๒	ข้องอ พีวีซี๙๐ องศา ขนาด ๑/๒ นิ้ว	๑๒.๐๐	ท่อน	๔.๐๐	๔๘.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๘.๐๐	
๑๓	วาวล์ พีวีซี ขนาด ๑/๒ นิ้ว	๘.๐๐	ท่อน	๒๒.๐๐	๑๗๖.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๗๖.๐๐	
๑๔	เช็ควาล์วทองเหลือง	๔.๐๐	ท่อน	๑๑๐.๐๐	๔๔๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	๘๔๐.๐๐	
๑๕	ต่อตรง เกลียวในทองเหลืองพีวีซี ขนาด Ø ๑/๒ นิ้ว	๘.๐๐	ท่อน	๒๘.๐๐	๒๒๔.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๒๔.๐๐	
๑๖	ยูเนียนทองเหลืองพีวีซี ขนาด Ø ๑/๒ นิ้ว	๔.๐๐	ท่อน	๕๘.๐๐	๒๓๒.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๓๒.๐๐	
๑๗	เทปพันเกลียว	๔.๐๐	ม้วน	๑๘.๐๐	๗๒.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๗๒.๐๐	
๑๘	กาวประสานท่อพีวีซี ๕๐ กรัม	๔.๐๐	กระป๋อง	๓๔.๐๐	๑๓๖.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๓๖.๐๐	
๑๙	คอนกรีตผสมเสร็จ ๒๔๐ พร้อมเทคอนกรีต	๐.๑๒	ลบ.ม.	๑,๖๕๐.๐๐	๑๙๘.๐๐	๓๐๖.๐๐	๓๖.๗๒	๒๓๔.๗๒	
๒๐	งานติดตั้งอุปกรณ์มาตรวัดน้ำ, ประตูน้ำ ขนาด Ø ๑/๒ นิ้ว	๔.๐๐	จุด	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง ราคา/หน่วย (บาท)	ค่าวัสดุก่อสร้าง รวมเป็นเงิน (บาท)	ค่าแรงงานก่อสร้าง ราคา/หน่วย (บาท)	ค่าแรงงานก่อสร้าง รวมเป็นเงิน (บาท)	ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
๒๑	งานรื้อถอนพื้น คสล.วางบนดิน(หนา ๑๐-๑๕ซ.ม.)	๐.๘๐	ตร.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐.๐๐	๔๐.๐๐	๔๐.๐๐	
	รวมราคาค่าแรงค่าวัสดุ							**๒๐,๐๙๒.๒๐**	**บาท**

๑. ๑๗๑๒๓๔๕๖๗๘๙	๑๒๓๔๕๖๗๘๙ (๑๒๓๔)							หน่วย
ก. ๑๒๓๔๕๖๗๘๙ ๑๒๓๔๕๖๗๘๙ (๑๒๓๔)								หน่วย
ข. ๑๒๓๔๕๖๗๘๙ ๑๒๓๔๕๖๗๘๙ (๑๒๓๔)								หน่วย
ค. ๑๒๓๔๕๖๗๘๙ ๑๒๓๔๕๖๗๘๙ (๑๒๓๔)								หน่วย
ง. ๑๒๓๔๕๖๗๘๙ ๑๒๓๔๕๖๗๘๙ (๑๒๓๔)								หน่วย
จ. ๑๒๓๔๕๖๗๘๙ ๑๒๓๔๕๖๗๘๙ (๑๒๓๔)								หน่วย
ฉ. ๑๒๓๔๕๖๗๘๙ ๑๒๓๔๕๖๗๘๙ (๑๒๓๔)								หน่วย